


# APARTEMEN/RUMAH IKAN

## Komponen Rumah Ikan

### Partisi

Bahan utama yang digunakan untuk menyusun kerangka modul Apartemen Ikan adalah Partisi Plastik dari bahan Polypropylene (PP) yang terdiri atas 2 bentuk yaitu Partisi Vertikal dan Partisi Horizontal.



### Spesifikasi Partisi :

- Bahan : Plastik Polypropylene (PP)
- Ukuran :
  - Partisi Horizontal (35x35x1,2 cm)
  - Partisi Vertikal (35x32x1,2 cm)

Untuk 1 (satu) paket Rumah/Apartemen Ikan terdiri dari :

- 25 Modul (3.075 bh partisi)
- Setiap 1 (satu) Koloni terdiri dari 5 (lima) modul
- Setiap Modul terdiri dari 123 set partisi
- Ukuran dari sub modul :
  - o Panjang x Lebar (35x35 cm)
  - o Tinggi 175 cm
- Beton Cor 4 (empat) buah sebagai pemberat

### Catatan :

Jumlah Modul tergantung kebutuhan



PT. TRIJAYA SANTIKA BHAKTI

Komplek BPPT Jln. Pesanggrahan, Meruya Utara


Jakarta Barat ; Ponsel : 0815 8816 418/0821 2403 6806

www.trijayasantika.com

## STRUKTUR RUMAH IKAN

### 1 Set Keranjang Partisi

- Terdiri dari :
- 4 Buah Partisi Horizontal
  - 1 Buah Partisi Vertikal




Partisi




### 1 Sub Modul Rumah Ikan

Terdiri dari : 5 Keranjang Partisi



1 Modul Rumah Ikan

Terdiri dari :  
4 Sub Modul  
25 set Partisi Horizontal  
Total Partisi 123 set





MODULE

### Komponen Lain

- Tali PA Monofilamen 700
- Tali PE uk. 4mm dan 5mm
- Bambu Tiang/Tali Penuntun
- Papan Peluncur uk. : 20x2x400cm
- Pita Plastik
- Cabel Ties uk 3x30cm
- Pelampung Tanda

### Modul



### 1 Koloni Rumah Ikan (5 bh Modul)



### Proses Perakitan Rumah Ikan (di Darat)



Perakitan Modul  
(di Laut/diatas Perahu)



### Proses Penenggelaman Rumah Ikan



Papan Luncur Rumah Ikan



Posisi Papan Luncur diatas Perahu